

7/19/2018

Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov	Obec Švábovce
Sídlo	Švábovce 132, 059 12 Švábovce
Štatutárny zástupca	Ing. Ján Mlynár, starosta
IČO	00326623
DIČ	2020674997
IČ DPH	nie je platca DPH
E-mail	obec.svabovce@gmail.com
Internetová stránka	www.obecsvabovce.sk
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
Číslo účtu	SK50 0200 0000 0000 2512 1562

1.2 Zhotoviteľ:

Názov	PLEX s.r.o.
Sídlo	Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán	Ing. Jozef Hlinka, konateľ spoločnosti
IČO	36592846
IČ DPH	SK2021997615
Telefón	053/4421321
E-mail	plex@plex.sk, hlinka@plex.sk
Web	www.plex.sk
Bankové spojenie	UniCredit Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu	SK17 1111 0000 0066 2547 5003

II. Východiskové podklady a údaje

Názov stavby: **Stavebné práce - zlepšenie prístupu k pitnej vode**

III. Predmet plnenia zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie stavebných prác s názvom: **Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade - Švábovce** v rozsahu určenom výkazom výmer a realizačným rozpočtom.
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná len stavebné práce s vlastným náradím, dodávku materiálu zabezpečí objednávateľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie a právne predpisy.

IV. Čas plnenia

- 4.1 Doba trvania prác počas trvania projektu podľa schváleného harmonogramu. Objednávateľ je povinný oznámiť deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi minimálne 10 dní vopred.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

- 4.3 Pri odovzdaní staveniska objednávateľ vyčlení pre zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu a náradia, určí body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zabezpečenie podružného merania spotrebovanej elektrickej energie na základe dohody. Spotrebované médiá výlučne na účely predmetu diela bude hradíť objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude hradíť náklady s tým vzniknuté.

V. Cena

- 5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzдание predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH:	131 228,26 €
DPH:	26 245,65 €
Cena diela celkom s DHP:	157 473,91 €

Slovom: jednostopäťdesiatšesťtisíc štyristosedemdesiattri eur deväťdesiatjeden centov

- 5.3 V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

VI. Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Vykonané práce budú fakturované po ukončení prác a podpise preberacieho protokolu. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom po prebratí stavebných prác zástupcom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonané práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 6.5 Faktúra sa bude považovať za uhradenú dňom pripísania jej úhrady na účet dodávateľa uvedeného v doručenej faktúre z účtu objednávateľa.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi preberacím protokolom.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným, alebo obvyklým účelom.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.5 Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa č. I. tejto zmluvy.
- 7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Zjavné vady zistené pri kontrolných meraniach po realizácii diela zrealizované podľa podmienok predmetnej výzvy budú odstránené do 3 dní s protokolom o odstránení väd a nedorobkov.

Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

- 7.7 Skryté vady sú také vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady.
- 7.9 Havarijné stavy, t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie doklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu.
- 7.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, so zmluvnou pokutou 1000,00 € za každú vadu.
- 7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi a požiadavkami stanovenými v žiadosti o NFP podľa predmetnej výzvy.
- 7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečie škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho premetu plnenia.
- 8.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote.
- 8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.4 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Náklady na zhotovenie a odstránenie staveniska sú súčasťou ceny o dielo.
- 8.5 Objávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti, prípadne iné priestory podľa požiadavky zhotoviteľa.
- 8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výstrojov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, technický dozor objednávateľa a prípadne stavebný dozor.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády č. 282/2004 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať osobu oprávnenú jednáť vo veciach technických na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.14 Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.15 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez

Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od tejto zmluvy.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi oboch zmluvných strán a stavebného dozoru.
- 9.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

X. Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ak sa omešká s odstránením zjavných väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.4 Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi je vo výške 0,05% z hodnoty neuhradených faktúr za každý deň omeškania

XI. Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, alebo poručením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 11.6 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že má uzavreté poistenie na škodu spôsobenú tretej osobe pri vykonávaní tohoto predmetu diela.

XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 12.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 12.4 Objávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v

Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.


XIII. Oprávnení kontrolní zamestnanci

- 13.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 13.2 Oprávnení zamestnanci sú:
- Riadiaci orgán a nim poverené osoby;
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nim poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XIV. Osobitné podmienky zmluvy

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť podmienku sociálneho aspektu, a to: Dodávateľ stavebných prác je povinný zamestnať počas doby realizácie zákazky aspoň 2 osoby ktoré: - patria k marginalizovanej rómskej komunite; - sú dlhodobo nezamestnané (§8 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- 14.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie vyššie uvedených predpokladov uchádzačmi o zamestnanie preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
- 14.3 Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady.
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov) za účelom ich následného predloženia MV SR Objednávateľom.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
- 

Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

- zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo zmluvných strán požiada o rozhodnutie súd.
- 15.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.
- 15.5 Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce navyiac, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť súvisiacu s výtahovým zariadením, po písomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 15.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom 1 vyhotovenie dostane zhotoviteľ a 3 vyhotovenia objednávateľ.
- 15.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 15.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

✓ ŠVABOVCIACI, dňa 8. 11. 2018

✓ ŠVABOVCIACI, dňa 8. 11. 2018

Za objednávateľa:


SIGNED

plex s.r.o.

Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36592946, IČ DPH: SK2021997615
-1- tel./fax: 053/44 21 321

Za zhotoviteľa:

SIGNED



[Handwritten signature]

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade, Švábovce
Objekt: Stojisko kontajnera

Objednávateľ: Obec Švábovce
 Zhotoviteľ: Plex, s.r.o.
 Miesto: Švábovce

Spracoval:
 Dátum: 29.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

685,039

1 Zemné práce

166,404

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 ručný odkop 2,0*3,25*0,3*2	m3	3,900	35,840	139,776
				3,900		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,900	4,550	17,745
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 3,9-1,063	m3	2,837	1,550	4,397
				2,837		
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (1,5+2,75)*2*0,25*0,25*2	m3	1,063	4,220	4,486
				1,063		

5 Komunikácie

31,634

5	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm "pod dosku" 1,2*2,45*2	m2	5,880	5,380	31,634
				5,880		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

202,791

6	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm 1,4*2,65*0,15*2	m3	1,113	127,620	142,041
				1,113		
7	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI 6,0*1,4*2,65/1000*2	t	0,045	1 350,000	60,750
				0,045		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

194,468

8	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka(s dodávkou betónu) (1,5+2,75)*2*2	m	17,000	7,500	127,500
				17,000		
9	5921745100	Obrubník betónový 100/20/5	ks	18,000	3,120	56,160
10	918101111a	Lôžko pod obrubníky, štrkodrva (1,5+2,75)*2*0,25*0,1*2	m3	0,425	25,430	10,808
				0,425		

99 Presun hmôt HSV

89,742

11	998224111	Presun hmôt akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,629	10,400	89,742
----	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

118 422,995

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

118 126,490

12	722110PC1	Rozšírenie vodovodu	€	1,000	118 126,490	118 126,490
----	-----------	---------------------	---	-------	-------------	-------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade, Švábovce
 Objekt: Stojisko kontajnera

Objednávateľ: Obec Švábovce
 Zhotoviteľ: Plex, s.r.o.
 Miesto: Švábovce

Spracoval: []
 Dátum: 29.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13	7678712PC	Osadenie a dodávka -výdajník pitnej vody-obslužná miestnosť	ks	0,000	0,000	0,000
14	7678712PC1	Osadenie a dodávka -výdajník pitnej vody-výdajná technológia	ks	0,000	0,000	0,000

777 Podlahy syntetické

296,505

15	777610215	Syntetický uzatvárací náter betónových konštrukcií 1,5*2,75*2	m2	8,250	35,940	296,505
				8,250		

M Práce a dodávky M

12 120,224

21M Elektroinštalácia

10 986,624

16	21M1	Elektro dodávka	€	1,000	706,390	706,390
17	21M2	Elektro montáž	€	1,000	9 869,234	9 869,234
18	21M3	Elektro vytýčenie trasy a skriň	m	274,000	0,650	178,100
19	21M4	Elektro porealizačné zameranie	m	274,000	0,850	232,900

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 133,600

20	HZS000111	Revízná správa elektro	hod	16,000	30,000	480,000
21	HZS000112	Vypnutie a zapnutie siete elektro	hod	8,000	81,700	653,600

Celkom

131 228,258

STAVBA:	Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade - Švábovce	0
OBJEKT:	Napojenie odberného miesta	0
ČASŤ:	Elektro	0

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
<u>REKAPITULÁCIA</u>						
VC7/155M	MONTÁŽ - SILNOPRÚD					995,395
	MATERIÁL					1353,933
VC7/202M	ZEMNÉ PRÁCE					7513,087
	DODÁVKA					706,39
	SPOLU:					6,82
						706,39
						9869,234

HL.XI.	Východzia revízná správa	hod.	16	21,80		348,800
	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	8	81,70		653,600
	Vytýčenie trasy a skríň	m	274	0,65		178,100
	Porealizačné zameranie	m	274	0,85		232,900

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VC7/155M MONTÁŽ - SILNOPRÚD					
0901061-1 kábel NAYY-J4Bx25mm2 - ul.vofne	m	318	1,42		451,56
0950101 štítok označovaci pre kábel	ks	6	0,45		2,70
100252 ukončenie kábla do 4x25mm2	ks	6	9,00		54,00
101154 eprosinová koncovka do 4x25mm2	ks	5	19,51		97,55
191502 montáž rozvodnice RE	ks	1	45,49		45,49
191502 montáž rozvodnice R-PV	ks	2	45,49		90,98
220010 náter zemniaceho páska	m	2	0,59		1,18
220302-4 svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	2	6,39		12,78
220022 FeZn fi 10mm-v zemi	m	100	2,23		223,00
010022-2 rúrka tuhá typ UPRM 42 mm-ul.pevne	m	3	2,10		6,30
SPOLU:					985,54
PPV	%	1			9,86
SPOLU:					995,40

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
MATERIÁL					
pc kábel NAYY-J 4Bx25mm2	m	334	2,60		868,14
pc štítok označovaci pre kábel	m	6	0,10		0,60
pc koncovka KSCE I	ks	5	25,05		125,25
pc poistková patróna PH00 - 32AgG	ks	3	1,41		4,23
pc elektromerová rozvodnica SFOS EIRP+ZD	ks	1	174,35		174,35
pc svorka SP1	ks	2	0,59		1,18
pc FeZn fi 10mm	kg	83	1,49		123,67
pc rúrka tuhá typ UPRM 40 mm	m	3	1,29		4,06
SPOLU:					1301,48
PODRUŽNÝ MATERIÁL					39,04
PPV	%	3			13,41
SPOLU:	%	1			1353,93

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VC7/202M ZEMNÉ PRÁCE					
010024 vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	0,274	45,00		12,33
050602 výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	0,5	42,00		21,00
120002 zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	0,25	27,00		6,75
080002 betónový základ	m3	0,25	134,00		33,50
200304 výkop ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	274	17,95		4918,30
560304 zahrňovanie ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	274	1,75		479,50
490012-1 krycia doska KPL 250/10 - červená	m	274	0,47		128,78
420022 zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	274	2,45		671,30
510011/P prestup z rury FXKVR 100	m	274	2,49		682,26
pc ochranná rúra FXKVR 63	m	274	0,63		172,62
pc krycia doska KPL 250/10 - červená	m	274	1,14		312,36
SPOLU:					7438,70
PPV	%	1			74,39
SPOLU:					7513,09

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
DODÁVKA					
skriňa R-PV1	ks	1	347,880	347,88	
skriňa R-PV2	ks	1	333,960	333,96	
SPOLU:				681,84	
DOPRAVA					24,55
PRESUN	%	3,6			6,82
SPOLU:	%	1			706,39
					6,82

Odberateľ:

Projektant: Ing. Nemeč Peter
 Dodávateľ: Plex, s.r.o.

Spracoval: Ing. Nemeč Peter
 JKSO :
 Dátum: 29.10.2018

Stavba :VYBUDOVANIE PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V RÓMSKEJ OSADE - ŠVÁBOVCE
 Objekt :OBJ.:SO Rozšírenie vodovodu

PROKOM, Ing. Máriačik **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMLNÉ PRÁCE														
1	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 10 cm, do 200 m ²	36,500	m ²	6,22							227,03	
2	001	12000-1101	Priplatok za sfaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	99,582	m ³	12,85							1 279,63	
3	001	13220-1203	1991,64*0,05 = 99,582 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³ -50%	995,820	m ³	11,87							11 820,38	
4	001	13220-1209	1991,64/2 = 995,820 Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	995,820	m ³	3,74							3 724,37	
5	001	13230-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m ³ -50%	995,820	m ³	10,26							10 217,11	
6	001	13230-1209	1991,64/2 = 995,820 Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	995,820	m ³	4,25							4 232,24	
7	272	14170-2102	Pretlačenie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	11,000	m	105,00							1 155,00	
8	001	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3 668,690	m ²	2,86							10 492,45	
9	001	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	242,570	m ²	8,29							2 010,91	
10	001	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3 668,690	m ²	1,74							6 383,52	
11	001	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	242,570	m ²	2,84							688,90	
12	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	1 855,440	m ³	4,32							8 015,50	
13	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	136,200	m ³	7,20							0,00	980,64

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
14	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	143,760	m ³	2,37			340,71				
15	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	143,760	m ³	2,85			409,72				
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	143,760	m ³	1,82			261,64				
17	272	17120-1201*	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	143,760	m ³	19,25			2 767,38				
18	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	1 460,320	m ³	1,89			2 760,00				
19	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,490	m ³	23,16			57,67				
20	001	17510-1109	Obsyp potrubia pripratok za prehodenie sypaniny	392,250	m ³	1,49			582,49				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						68 407,29				
21	271	45157-2111	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
			Lážko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	104,720	m ³	29,86			3 126,94				
22	271	45231-1121	Podkladné dosky z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie	1,820	m ³	135,00			245,70				
23	271	45231-3131	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	2,875	m ³	141,00			405,38				
24	271	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	27,200	m ²	19,56			532,03				
25	272	46251-2370	Zásyp z lomového kameňa z terénu s preštrkováním nad 200 do 500 kg	10,000	m ³	19,36			193,60				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						4 503,65				
26	221	56485-1111	5 - KOMUNIKÁCIE										
			Podklad zo štrkodre hr. 15 cm	36,500	m ²	3,74			136,51				
27	MAT	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	2,490	m ³	22,61			56,30				
28	221	56714-1125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 250 mm	36,500	m ²	26,85			980,03				
29	272	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	36,500	m ²	0,91			33,22				
30	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	36,500	m ²	8,99			328,14				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :						1 534,18				
31	271	85031-5121	8 - RÚROVÉ VEDENIA										
			Výrez alebo výsek na potrubí z rúr ľatlinových tlakových DN 125	1,000	kus	115,00			115,00				
32	271	85124-1121	Montáž potrubia z rúr ľatlinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 80	17,000	m	6,20			105,40				
33	271	85224-2121	Montáž potr. z rúr ľat. tlak. príř. do 1m v otv. výk. DN 80	10,000	kus	29,84			298,40				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavábného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	271	85724-1121	Montáž tvaroviek ľatínových 1-osových na potrubí hrdlomom v otvorenom výkope DN 80	1,000 kus		18,80				18,80					
35	271	85724-2121	Montáž tvaroviek ľat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 80	6,000 kus		22,50				135,00					
36	271	85731-4121	Montáž tvaroviek ľatínových odbočiarých na potrubí prířubovom v otvorenom výkope DN 150	1,000 kus		29,65				29,65					
37	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	29,000 m		5,30				153,70					
38	MAT	286 1D0102*	Potrubie vodovodné HDPE SafeTech RC SDR 11 32x3,0 PN 16	29,435 m		6,25				183,97					
39	MAT	286 1D0110*	29*1,015 = 29,435 Potrubie vodovodné HDPE SafeTech RC SDR 11 90x8,2 PN 16	1 028,500 m		8,89				9 143,37					
40	MAT	286 367040*	1013,3*1,015 = 1028,500 PE - koleno 45° d 90mm	1,000 kus		22,85				22,85					
41	MAT	286 367040**	PE - koleno 30° d 90mm	5,000 kus		52,00				260,00					
42	MAT	286 367050*	PE - koleno 90° d 90mm	1,000 kus		22,52				22,52					
43	MAT	388 2A0432*	Viacfunkčný makrobrežný vodomer TYP 420 015 L 165 G3/4 Q3 2,5 R80 PB	2,000 kus		32,00				64,00					
44	MAT	388 2A1438*	Prítokomer ultrazvukový Flow IQ 3100, Q3=16 - KAMSTRUP	1,000 kus		946,00				946,00					
45	MAT	P.C.HON.001	KONTROLOVATELNÝ SPÄTNÝ VENTIL-Honeywell EA RV 283P DN-80,PN16	1,000 KS		855,00				855,00					
46	MAT	P.C.HON.501	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277-1"	2,000 KS		42,00				84,00					
47	MAT	P.C.HON.900	Redukčný ventil tlaku D06F - 1"	2,000 KS		107,00				214,00					
48	MAT	P.C.IMT12	GUILOVÝ UZÁVER-VODA-FF IMT 3/4"	1,000 KS		12,00				12,00					
49	MAT	PC VS102	Ručné koleso DN 80	2,000 KS		17,50				35,00					
50	271	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	1 013,300 m		3,50				3 546,55					
51	271	89121-4121	Montáž kompenzátorov alebo mont. vozíček DN 50	1,000 kus		11,25				11,25					
52	271	89124-1111	Montáž vodov. postávačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	5,000 kus		19,86				99,30					
53	271	89124-1221	Montáž vodov. postávačov v šachte s kolieskom DN 80	2,000 kus		15,89				31,78					
54	271	89124-5321	Montáž spätných klapiek DN 80	1,000 kus		12,38				12,38					
55	MAT	141 308500	Rúrky oceľ. bezošové 11353.0 d 108 mm hr.steny 4,0 mm	7,000 m		27,67				193,69					
56	MAT	142 212110	Rúrky oceľ. bezošové 11353.0 d 194 mm hr.steny 5,6 mm	52,000 m		47,26				2 457,52					
57	MAT	142 260950	Rúrky oceľ. bezošové 11353.0 d 273 mm hr.steny 7,0 mm	11,000 m		77,00				847,00					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
58	MAT	286 1F2089	DG - prechodka MZV 32x1" - PPR 27 04 09	6,000 kus		14,00			84,00				
59	MAT	319 436070	Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 5/4	1,000 kus		2,50			2,50				
60	MAT	319 443420	Vsuvka redukovaná č. 245 138244 pozinkovaná DN 1x3/4	4,000 kus		1,20			4,80				
61	MAT	319 443460	Vsuvka redukovaná č. 245 138244 pozinkovaná DN 5/4x3/4	1,000 kus		1,50			1,50				
62	MAT	422 3A0903	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	2,000 kus		9,20			18,40				
63	MAT	422 3K0163	Uzáver guľový voda s odvodnením 1" - 8011100	2,000 kus		14,59			29,18				
64	MAT	552 511304*	Rúra liatinová tlaková hrdlová STD K9 SPOJ STD DN 80 PN10	17,000 m		59,25			1 007,25				
65	MAT	552 511304***	GUMOVÝ KRÚŽOK STD Vi zámkový spoj DN 80	4,000 ks		8,25			33,00				
66	MAT	552 521100	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 100	3,000 kus		35,00			105,00				
67	MAT	552 521200	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500	3,000 kus		62,00			186,00				
68	MAT	552 521300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000	2,000 kus		98,00			196,00				
69	MAT	552 553300*	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 125/80	1,000 kus		111,39			111,39				
70	MAT	552 555501	Prechod(redukcia) prírubový DN 80/50 tvárma liatina	2,000 kus		32,50			65,00				
71	MAT	552 589350	Koleno hrdlové K 11 1/4 st. DN 80	1,000 kus		43,58			43,58				
72	MAT	P.C. 805	VODOMERNÁ ŠACHTA 1,2x0,9m	2,000 KS		212,00			424,00				
73	MAT	P.C. HAWLE023	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9101 DN50	2,000 KS		25,00			50,00				
74	MAT	P.C. HAWLE024	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9000 E2 DN50-100/1,5m	5,000 KS		36,50			182,50				
75	MAT	P.C. HAWLE032	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1750	5,000 KS		24,00			120,00				
76	MAT	P.C. HAWLE033	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1650	2,000 KS		19,50			39,00				
77	MAT	P.C. HAWLE043	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN80 č.K220 L-2350mm	3,000 KS		932,00			2 796,00				
78	MAT	P.C. HAWLE066	Špeciálna príruha HAWLE č.7602 DN 80 pre liat.potr.	2,000 KS		68,00			136,00				
79	MAT	P.C. HAWLE084	E2-posuvač HAWLE č.4000 DN 80	7,000 KS		217,20			1 520,40				
80	MAT	P.C. HAWLE158	ŠPECIALNA PRÍRUBA HAWLE č.7602 DN 125	2,000 KS		98,35			196,70				
81	MAT	P.C. HAWLE165	Špeciálna príruha HAWLE č.0400 DN 80 pre PE,PVC potr.	4,000 KS		68,85			275,40				
82	MAT	P.C. HAWLE189	KOLENO S PATKOU HAWLE č.5045 DN80	4,000 KS		119,25			477,00				
83	MAT	P.C. HAWLE203	TVAROVKA HAWLE č. 8580 DN 80/5/4"	1,000 KS		55,35			55,35				
84	MAT	P.C. HAWLE302	TVAROVKA MMA HAWLE č. 8525 DN 90/80	2,000 KS		142,20			284,40				
85	MAT	P.C. HAWLE408	Montážna vložka HAWLE č.9810 DN 50	1,000 KS		189,60			189,60				
86	MAT	P.C. HAWLE501	Krátky kus prírubový FF 50, L=200 HAWLE č.8500	1,000 KS		36,75			36,75				
87	MAT	P.C. HAWLE518	Krátky kus prírubový FF 50, L=300 HAWLE č.8500	1,000 KS		47,50			47,50				

PROKOM, Ing. Mästarčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
88	MAT	P.C. HAWLE551	Kombinovaný navíťavací ISO-posúvač pre domovú prípojku DN 1" HAWLE č.2681	2,000	KS	58,00				116,00			
89	MAT	P.C. HAWLE702	HAWEX navíťavací pás HAWLE č.5270 90/2"	2,000	KS	39,80				79,60			
90	MAT	P.C. KL91	VODOMERNÁ ŠACHTA 2,75x1,4x1,8m Klartec montáž+doprava	1,000	SB	2 500,00				2 500,00			
91	MAT	R20 3	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 33x112	2,000	SB	25,00				50,00			
92	MAT	R20 6**	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 112x275	2,000	SB	32,00				64,00			
93	MAT	R20 7***	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 90x200	14,000	SB	43,00				602,00			
94	MAT	R21 4	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT S 20	157,000	KS	4,20				659,40			
95	MAT	R21 8*	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT G 41	8,000	KS	5,86				46,88			
96	MAT	R22 0	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT F 41	8,000	KS	6,52				52,16			
97	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	1 063,300	m	0,57				606,08			
98	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	1 063,300	m	3,85				4 093,71			
99	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	3,000	kus	198,98				596,94			
100	271	89940-1112	Osadenie pokloпов liatinových posúvačových	5,000	kus	19,62				98,10			
101	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	1 070,000	m	0,25				267,50			
102	MAT	341 408260	Vodič CY čierny 6 drôt	1 085,000	m	1,00				1 085,00			
103	MAT	343 812400	Páska izolačná čierna 50mm/15m	50,000	kus	24,10				1 205,00			
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :													
104	272	91973-5113	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							40 738,69			
			Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	73,000	m	19,50				1 423,50			
105	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	316,495	t	4,80				1 519,18			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu :													
Rozpočet celkom :													
										2 942,68			
										118 126,49			
										118 126,49			